



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

изх. № ВК-02-5(13)/08.02.2022 г.

гр. Благоевград

ДО


**Г-Н ПАВЕЛ ТОНЕВ**

**ДИРЕКТОР НА**

**АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“**

ул. „Георги С. Раковски“ № 47

гр. София, 1202



**Относно:** *Определяне на санитарно-охранителна зона около сондажен кладенец в имот 37263.11.372, с. Клисуре, община Благоевград*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНЕВ,**

На основание изискванията на *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*, приложено, изпращам Ви Заповед с № **СОЗ-С-330/05.01.2022 г.** за определяне на санитарно-охранителна зона около горепосоченото водовземно съоръжение.

**Приложение:** съгласно текста.

**С уважение,**

**ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция  
„Западнобеломорски район“





**ЗАПОВЕД**

**№ СОЗ-С-330**

От 05.01.2022 г.

На основание чл.119, ал.4, т.2 и чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, наричана накратко Наредба №3 и представения проект

**О П Р Е Д Е Л Я М**

Санитарно-охранителна зона около СК в имот 37263.11.372, с. Клисуре, община Благоевград, съгласно Разрешително за водовземане № 41590260/26.10.2021г., издадено от директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" и охранителен режим в санитарно-охранителната зона, както следва:

**I. Санитарно-охранителна зона – пояс I.**

1. **Пояс I** около сондажен кладенец, с. Клисуре, община Благоевград е имот 37263.11.372, с. Клисуре, ЕКАТТЕ 37263, община Благоевград, област Благоевград. Представлява квадрат с площ  $F = 100 \text{ м}^2$  и координати на определящите точки в "Координатна система WGS 84" както следва:

Номер	X	Y
1--1	4655952,166	158876,641
1--2	4655949,321	158886,23
1--3	4655939,711	158883,383
1--4	4655942,558	158873,784

**Забележка:** Приложение №1 с посочените по-горе данни са неразделна част от настоящата заповед.

**2. В пояс I на санитарно-охранителната зона се забранява:**

2.1. Достъпа на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи;

2.2. Всички дейности, с изключение на тези, свързани с добива на вода за питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията на охранителната зона.

**II. Санитарно-охранителна зона – пояс II.**

**1. Пояс II** около сондажен кладенец в имот 37263.11.372, с. Клисура, община Благоевград се намира в землището на с. Клисура, ЕКАТТЕ 37263, община Благоевград, област Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с площ  $F = 33609 \text{ м}^2$  и има координати на определящите точки в “Координатна система WGS 84” както следва:

Номер	X	Y
2--1	4656061,46	158909,941
2--2	4656039,277	158969,08
2--3	4655972,403	158981,696
2--4	4655870,247	158941,42
2--5	4655856,96	158819,838
2--6	4655897,016	158769,338
2--7	4655985,115	158772,629
2--8	4656043,342	158833,109

**Забележка:** Приложение №2 с посочените по-горе данни са неразделна част от настоящата заповед.

**2. В пояс II на санитарно-охранителната зона се забранява:**

- 2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;
- 2.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:
  - на земната повърхност;
  - между земната повърхност и водното ниво;
- 2.3. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между земната повърхност и водното ниво;
- 2.4. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;
- 2.5. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното ниво;
- 2.6. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;
- 2.7. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;
- 2.8. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

**3. В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничава:**

- 3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната повърхност;
- 3.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната повърхност и водното ниво;
- 3.3. Торене при съдържание на нитрати в подземните води до 35 mg/l;
- 3.4. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;

3.5. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

### **III. Санитарно-охранителна зона – пояс III.**

1. **Пояс III** около сондажен кладенец в имот 37263.11.372, с. Клисура, община Благоевград се намира в землището на с. Клисура, ЕКАТТЕ 37263, община Благоевград, област Благоевград. Представлява конфигуриран от математически модел неправилен многоъгълник с площ  $F = 101128.18 \text{ м}^2$  и има координати на определящите точки в “Координатна система WGS 84” както следва:

Номер	X	Y
3--1	4646149,084	352576,716
3--2	4645982,185	352955,594
3--3	4645645,647	352908,458
3--4	4645533,346	352743,166
2--1	4645856,416	352446,627
2--2	4645763,188	352680,083
2--3	4645600,107	352769,886

**Забележка:** Приложение №3 с посочените по-горе данни са неразделна част от настоящата заповед.

### **2. В пояс III на санитарно-охранителната зона се забранява:**

2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води;

2.2. Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци.

### **3. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава:**

3.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.:

– на земната повърхност;

– между земната повърхност и водното ниво;

3.2. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. между земната повърхност и водното ниво;

3.3. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали под водното ниво;

3.4. Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 mg/l;

3.5. Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;

3.6. Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества.

**4. В пояс III на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана необходимост:**

4.1. Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч. на земната повърхност;

4.2. Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали между земната повърхност и водното ниво;

4.3. Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;

4.4. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

**IV. Условия:**

1. Собственикът на водовземните съоръжения в едномесечен срок от получаването на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона да нанесе границите на I, II и III пояс в кадастралните карти и планове за земеразделяне на землището на с. Клисуре, община Благоевград, област Благоевград и отрази в документите за собственост забраните и ограниченията, съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба № 3.

2. Собственикът на водовземното съоръжение да предприеме действия за прекатегоризиране на горските площи, попадащи в пояс II и III на санитарно-охранителната зона в гори със специално предназначение, съгласно чл. 53, ал. 2 от Наредба № 3.

3. Собственикът на водовземните съоръжения в срок до една година от определянето на санитарно-охранителната зона да организира актуализация на ПУП, обхващащ територията на зоната, съгласно чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3.

4. След актуването на пояс I инвеститорът на проекта да представи в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" актуализиран календарен план-график за изграждане и маркиране поясите на санитарно-охранителната зона, съгласно чл. 32, т. 16 от Наредба № 3, както и да спазва сроковете, зададени в календарния план-график за реализация на санитарно-охранителната зона.

5. След изграждане на санитарно-охранителната зона и отразяване на пояси I, II и III в картата на възстановената собственост, собственикът на водовземното съоръжение да уведоми в едномесечен срок от приключване на дейностите Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" за насрочване на комисия за приемане на зоната по чл. 43 от Наредба № 3.

6. Собствениците на земите в границите на санитарно-охранителната зона са длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за съответния пояс, в който попада имотът, съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 3.

7. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, които са ограничени или ограничени при доказана необходимост, съгласно Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3 да декларират, че имотът им е обременен с тежести по реда на същата.

8. Собственикът на водовземното съоръжение да организира експлоатацията на санитарно-охранителната зона, охраната на водоизточниците и наблюденията за спазване на забранителните и ограничителните режими, въведени с определяне на зоната на основание чл. 51 от Наредба № 3.

9. При аварийни случаи в границите на санитарно-охранителната зона, незабавно да се прекрати водовземането и се уведомят Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", ПБЗН и РЗИ, съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3.

10. Собственикът на водовземното съоръжение да провежда мониторинг на водите по отношение на качеството и количеството им.

11. Собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона задължително трябва да прилагат утвърдените земеделски практики по смисъла на Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водоизточника от замърсяване с нитрати от земеделските източници.

#### **V. Контролиращи органи:**


1. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се осъществява от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район", съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3.

2. Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването ѝ пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14-дневен срок пред Благоевградски административен съд, чрез Басейнова дирекция "Западнобеломорски район".


**ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция  
Западнобеломорски район



СКИЦА  
на санитарно-охранителна зона  
пояс I  
Обект: СК в имот 37263.11.372,  
с. Клисуре, община Благоевград

1:500




Заповед № СОЗ-С-330/2021 г.

▲ водоземно съоръжение  
□ Пояс I


ВЛАДИМИР  
Директор на Ба  
"Западнобеломорски"

СКИЦА  
на санитарно-охранителна зона  
пояс II  
Обект: СК в имот 37263.11.372,  
с. Клисуря, община Благоевград

1:3 000



Заповед № СОЗ-С-330/2021 г.


 Пояс II

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ  
Директор на ЕО "Западнобеломорски район"



СКИЦА  
на санитарно-охранителна зона  
пояс III  
Обект: СК в имот 37263.11.372,  
с. Клисуре, община Благоевград

1:5 000




Заповед № СОЗ-С-330/2021 г.

 Пояс III


ВЛАДИМИР Д.  
Директор на Басейн дирекция  
"Западнобеломорски район"

СКИЦА  
на санитарно-охранителна зона  
пояс I, II и III  
Обект: СК в имот 37263.11.372,  
с. Кписура, община Благоевград

1:5 000



Заповед № СОЗ-С-330/2021 г.



ВЛАДИМИР  
Директор на ас. д. екция  
"Западнобеломорска д. екция"