

Наименование на участника: „ТИМБИЛД“ ЕООД  
Седалище и адрес на управление: гр. София - 1582, ж.к. „Дружба“, бл. 225, вх. А, ап. 12  
Представяван от: Цветан Ганчев Михов  
В качеството му/й на: Управител  
ЕИК/Булстат: 175036723  
ВПС: (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП)\*  
Точен адрес за кореспонденция: гр. София – 1202, ул. ”Цар Самуил” № 124, вх. Б, ет. 1, ап. 17  
Телефонен номер: 0878 166 133, 02 931 01 64  
Факс номер: 02 833 40 24  
e mail: timbild@abv.bg

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ  
гр. София 1000  
бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

С настоящото заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в обявата, информацията към обявата и приложенията към нея със следното ценово предложение:


Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на **258 608,12 лв.** (словом: *двеста петдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева и дванадесет стотинки*) без ДДС или **310 329,74 лв.** (словом: *триста и десет хиляди триста двадесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки*) с ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **19 400,00 лв.** (словом: *деветнадесет хиляди и четиристотин лева*) без ДДС, от които:

1.1. За изготвяне на технически инвестиционен проект **16 200,00 лв.** (словом: *шестнадесет хиляди и двеста лева*) без ДДС;

1.2. За осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР **3 200,00 лв.** (словом: *три хиляди и двеста лева*) без ДДС;

2. Цена за изпълнение на СМР **239 208,12 лв.** (словом: *двеста тридесет и девет хиляди двеста и осем лева и дванадесет стотинки*) без ДДС, съгласно приложенияте КСС.



При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 5,00 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 процента на сто.

**Приложение:**

Количествено-стойностна сметка (подписана)

Дата: 21.11.2017 г.

Име и фамилия: Цветан Михов (чл. 2 от ЗЗЛД)\*

Подпис на лицето (и печат):

Забележка:

1. Участник, чието ценово предложение надвиши прогнозната стойност на поръчката, посочена в информацията към обявата, ще бъде отстранен от участие.
2. При несъответствие между посочената цена в цифри и изписаната цена с думи, ще се взема предвид изписаната цена с думи.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Участник: "ТИМБИЛД" ЕООД

Предмет на поръчката: „Проектиране и извършване на ремонтно-строителни и монтажни работи с цел промяна на предназначението на помещения в сутерена на административната сграда на МОСВ в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 и обособяването на полифункционална конферентна зала“

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на дейностите	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
	<b>ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ</b>				
1	ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ	бр.	1.00	16 200.00	16 200.00
2	АВТОРСКИ НАДЗОР	бр.	1.00	3 200.00	3 200.00
	<i>Стойност проектиране и авторски надзор:</i>				<b>19 400.00</b>
	<b>СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
	<b>ЧАСТ АРХИТЕКТУРА</b>				
1	Демонтаж на съществуваща дограма	м <sup>2</sup>	36.00	10.93	393.48
2	Демонтаж на съществуваща врата	м <sup>2</sup>	30.00	10.93	327.90
3	Демонтаж на съществуващ гипсокартон по стени	м <sup>2</sup>	199.00	3.97	790.03
4	Демонтаж на съществуваща тоалетна чиния	бр.	6.00	18.06	108.36
5	Демонтаж на съществуваща мивка	бр.	2.00	13.98	27.96
6	Демонтаж на съществуващ окачен таван	м <sup>2</sup>	245.00	3.97	972.65
7	Очукване на вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	188.00	5.89	1 107.32
8	Очукване на гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	150.00	3.88	582.00
9	Демонтаж на съществуваща подова настилка – теракот	м <sup>2</sup>	120.00	8.77	1 052.40
10	Демонтаж на фаянсва облицовка	м <sup>2</sup>	8.00	8.77	70.16
11	Разрушаване на съществуваща стена	м <sup>3</sup>	40.00	89.80	3 592.00
12	Разширяване на съществуващ отвор за врата	м <sup>3</sup>	0.04	999.60	39.98
13	Просичане и оформяне на отвори за врати	бр	3.00	139.60	418.80
14	Зазиждане на съществуващ отвор	м <sup>3</sup>	3.87	199.90	773.61
15	Начукване на повърхността на мозайка	м <sup>2</sup>	158.00	2.78	439.24
16	Полагане на бетонконтакт по подове и стени	м <sup>2</sup>	480.00	3.57	1 713.60
17	Вароциментова мазилка по стени	м <sup>2</sup>	8.00	16.20	129.60
18	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	8.00	56.80	454.40
19	Изграждане на нови стени от гипсокартон двупластова с вата	м <sup>2</sup>	38.00	48.88	1 857.44
20	Доставка и монтаж на PVC дограма с троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“	м <sup>2</sup>	9.00	232.56	2 093.04
21	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термичен мост, троен стъклопакет, изработен с външно матово стъкло тип „антивандализъм“	м <sup>2</sup>	12.00	239.56	2 874.72

22	Доставка и монтаж на нови интериорни врати	м <sup>2</sup>	18.00	299.80	5 396.40
23	Доставка и монтаж на нови алуминиеви врати	м <sup>2</sup>	14.00	224.10	3 137.40
24	Доставка и монтаж на нова метална пожароустойчива врата, клас EI 90	м <sup>2</sup>	4.00	593.64	2 374.56
25	Доставка и монтаж на нова настилка – противохлъзгащ гранитогрес	м <sup>2</sup>	138.00	62.80	8 666.40
26	Доставка и полагане на противохлъзгащ гранитогрес по стъпала	м	180.00	40.60	7 308.00
27	Направа на цокъл от гранитогрес	м	265.00	16.12	4 271.80
28	Доставка и монтаж на преходни ланси	м	38.00	20.20	767.60
29	Доставка и монтаж на алуминиеви ланси по стъпала	м	98.00	16.70	1 636.60
30	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон двупластова	м <sup>2</sup>	474.12	43.90	20 813.87
31	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон еднопластова	м <sup>2</sup>	38.00	39.86	1 514.68
32	Доставка и монтаж на нов окачен таван от гипсокартон за изграждане на куфар около съществуващи инсталации и греди	м <sup>2</sup>	160.00	43.15	6 904.00
33	Направа на кутии от гипсокартон двустранни	м	42.00	25.89	1 087.38
34	Шпакловка по гипсокартон	м <sup>2</sup>	773.32	5.60	4 330.59
35	Грундиране с латексов грунд по стени и тавани	м <sup>2</sup>	1 265.32	1.89	2 391.45
36	Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани	м <sup>2</sup>	1 265.32	6.70	8 477.64
37	Гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	150.00	8.39	1 258.50
38	Ремонт и боядисване на съществуваща врата, вкл. подмяна на брави и обков	м <sup>2</sup>	15.82	38.60	610.65
39	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	м <sup>2</sup>	280.00	17.90	5 012.00
40	Вътрешно обръщане около врати с гипсокартон и шпакловка	м'	121.54	15.10	1 835.25
41	Вътрешно обръщане около прозорци с гипсокартон и шпакловка	м'	39.90	15.10	602.49
42	Външно обръщане около нова дограма с вароциментова мазилка	м'	11.20	15.29	171.25
43	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители	м	198.00	4.99	988.02
44	Доставка и монтаж на нова метална стълба за достъп до ГРТ, вкл. метален парапет	бр.	1.00	387.60	387.60
45	Изкърпване на компрометирани участъци по стени и таван на стълбищна клетка	м <sup>2</sup>	208.00	8.39	1 745.12
46	Грундиране с латексов грунд - по стени и таван на стълбищна клетка	м <sup>2</sup>	208.00	1.89	393.12
47	Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищна клетка	м <sup>2</sup>	208.00	6.70	1 393.60
48	Ремонт на компрометирани участъци по стъпала	м <sup>2</sup>	72.58	30.19	2 191.19
49	Почистване на съществуваща мозайка	м <sup>2</sup>	109.03	8.65	943.11
50	Почистване на съществуваща каменна облицовка	м <sup>2</sup>	46.24	10.09	466.56
53	Почистване на каменна облицовка по парапет на стълбищна клетка	м <sup>2</sup>	14.60	10.09	147.31
51	Импрегниране на мозайка и каменна облицовка	м <sup>2</sup>	169.87	8.40	1 426.91
52	Полиране на мозайка и каменна облицовка	м <sup>2</sup>	169.87	12.96	2 201.52

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

54	Изграждане на нова площадка над съществуваща стълба за изравняване на нивото на фойето до кота - 3,45	м <sup>3</sup>	1.47	395.76	581.77
55	Направа на саморазливна замазка	м <sup>2</sup>	104.13	13.90	1 447.41
56	Доставка и поставяне на мокет в зоната на полифункционалната зала	м <sup>2</sup>	104.13	45.70	4 758.74
57	Доставка и монтаж на первази за мокет	м	42.00	7.68	322.56
58	Доставка и монтаж на растерен окачен таван	м <sup>2</sup>	280.00	33.90	9 492.00
59	Доставка и монтаж на минерална вата 10см за шумоизолация	м <sup>2</sup>	216.47	9.80	2 121.41
60	Доставка и монтаж на нов метален парапет	м <sup>1</sup>	2.90	265.20	769.08
61	Доставка и полагане на удароустойчиво фолио по прозорци на полифункционална зала	м <sup>2</sup>	11.52	86.40	995.33
62	Преработка и укрепване на съществуващи метални решетни по прозорци на полифункционална зала, включително грундиране и боядисване	бр.	7.00	201.96	1 413.72
63	Доставка и монтаж на подова изтривалка пред вход с размери 0.9x2.0 м	бр.	1.00	1 713.60	1 713.60
64	Събиране на отпадъци в чували и кофи	м <sup>3</sup>	96.00	18.60	1 785.60
65	Пренасяне ръчно на чували и кофи с отпадъци до 80 м.	м <sup>3</sup>	96.00	26.90	2 582.40
66	Натоварване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	96.00	11.80	1 132.80
67	Извозване и депониране на строителни отпадъци до 10 км	м <sup>3</sup>	96.00	25.40	2 438.40
68	Доставка, монтаж и демонтаж на интериорно скеле	м <sup>2</sup>	178.00	5.98	1 064.44
69	Ревизия на покривна хидроизолация и изкърпване на компрометирани участъци	м <sup>2</sup>	160.00	8.60	1 376.00
	<i>Стойност част Архитектура:</i>				<b>154 666.52</b>
	<b>ЧАСТ ВиК</b>				
	<b>ВОДОПРОВОД</b>				
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 - Ø 20 включително фасонни части	м.	53.00	12.04	638.12
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 - Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части	м.	85.00	16.12	1 370.20
3	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 - Ø 25 включително фасонни части	м.	15.00	12.50	187.50
4	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 - Ø 25 с алуминиева вложка, включително фасонни части	м.	10.00	17.92	179.20
5	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 2" включително фасонни части	м.	5.00	37.64	188.20
6	Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща	бр.	3.00	141.78	425.34
7	Доставка и монтаж на батерия за кухненска мивка стояща	бр.	2.00	147.90	295.80
8	Доставка и монтаж на автомат за писоар	бр.	1.00	69.36	69.36
9	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20	бр.	1.00	20.71	20.71
10	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25	бр.	1.00	21.20	21.20
11	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен	бр.	1.00	21.01	21.01

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

12	Доставка и монтаж на спирателен кран 2"	бр.	1.00	46.93	46.93
13	Доставка и монтаж на ПК 2"	бр.	1.00	375.36	375.36
14	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20	м.	90.00	3.61	324.90
15	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25	м.	10.00	4.28	42.80
16	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за поцинковани тръби 2"	м.	5.00	7.87	39.35
17	Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод	бр.	90.00	4.66	419.40
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50	м.	18.00	18.66	335.88
2	Доставка и монтаж на гуфрирана мека връзка Ø 110 за отводняване на клозетна чиния	бр.	4.00	15.47	61.88
3	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон	бр.	3.00	140.76	422.28
4	Доставка и монтаж на тоалетна мивка върху плот със сифон	бр.	2.00	142.39	284.78
5	Доставка и монтаж на кухненска мивка алпака със сифон	бр.	2.00	179.18	358.36
6	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	6.00	291.72	1 750.32
7	Доставка и монтаж на писоар	бр.	1.00	154.82	154.82
8	Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав	бр.	6.00	30.19	181.14
<i>Стойност част ВиК:</i>					<b>8 214.84</b>
<b>ЧАСТ ОВК</b>					
<b>Отоплителна инсталация</b>					
1	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н=500mm – 5 глйдера, комплект с: терморрадиаторен вентил 1/2"; секретен радиаторен вентил 1/2"; автоматичен обезвъздушител 1/2", конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редуки	бр.	2.00	229.91	459.82
2	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н=800mm – 11 глйдера, комплект с: терморрадиаторен вентил 1/2"; секретен радиаторен вентил 1/2"; автоматичен обезвъздушител 1/2", конзоли за закачване на стена с дюбел, радиаторни тапи и редуки	бр.	1.00	456.53	456.53
3	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø20x2,8	м	12.00	9.04	108.48
4	Доставка и монтаж на изолация "Армафлекс" или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба Ø20x2,8	м	12.00	2.79	33.48
5	Топла проба на отоплително тяло радиатор	бр.	3.00	16.42	49.26
6	Демонтаж на съществуваща стоманена тръба 3" със стъклена вата	м	240.00	9.47	2 272.80

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

Вентилационни инсталации					
1	Доставка и монтаж на климатизатор сплит система , състояща се от едно външно и едно вътрешно тяло, включително тръби, окачване, изолация, дренаж и др. с параметри: Външно тяло: Nел = 4,70 kW / 220V (режим на охлаждане), Nел = 5,15 kW / 220V (режим на отопление), Н x L x B - 1290 x 900 x 330 mm, тегло - 104 kg. Вътрешно тяло - канален тип, високонапорен Qох = 15,00 kW, Qот = 18,00 kW, Н x L x B - 425 x 1250 x 490 mm , тегло - 54 kg	бр	2.00	10 329.44	20 658.88
2	Доставка и монтаж на вентилатор за канален монтаж Ø160, с дебит V = 375 m³/h; HCB=250Pa; ел мощност N=120W/220V, ниво на звуково налягане 45dB(A), комплект с меки връзки	бр.	1.00	459.82	459.82
3	Доставка и монтаж на вентилационен бокс, с дебит V = 3150 m³/h; HCB=350Pa; ел мощност N=1100W/400V, ниво на звуково налягане 53dB(A), комплект с меки връзки	бр.	1.00	1 904.95	1 904.95
4	Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с fжс = 0,15m², V = 1575 m³/h с p-ри 700x300 и 30% замреженост	бр.	2.00	170.79	341.58
5	Доставка и монтаж на трансферна решетка 300x100	бр.	4.00	78.83	315.32
6	Доставка и монтаж на трансферна решетка 400x200	бр.	3.00	119.88	359.64
7	Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване, тип APKW-4 519	бр.	6.00	88.68	532.08
8	Доставка и монтаж на таванен дифузор с четиристранно насочване на въздуха, с регулираща секция, с топлоизолирана вентилационна кутия с присъединителен отвор Ø250, тип APKW-4 595	бр.	12.00	170.79	2 049.48
9	Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка тип PXP 1200x400	бр.	2.00	246.33	492.66
10	Доставка и монтаж на конусен смукател DVS 150	бр.	3.00	44.34	133.02
11	Направа и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с периметър до 3500 mm	m2	87.00	50.91	4 429.17
12	Също, но фасонни	m2	22.00	50.91	1 120.02
13	Доставка и монтаж на спировъздуховод Ø160	m	9.00	24.63	221.67
14	Доставка и монтаж на фасонни елементи за спировъздуховод Ø160	бр.	7.00	19.71	137.97
15	Доставка и монтаж на регулираща клапа 500x300	бр.	2.00	36.13	72.26
16	Доставка и монтаж на изолация от минерална вата за въздуховоди, с дебелина на изолацията d=13mm, бандажирана с алуминиева самозалепваща се лента	m2	14.00	14.78	206.92
17	Изпробване на канален климатизатор	бр.	2.00	32.84	65.68
18	Изпробване на канален вентилатор с дебит до 375 m³/h	бр.	1.00	16.42	16.42
19	Изпробване на вентилационен бокс с дебит до 3600 m³/h	бр.	1.00	16.42	16.42

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

20	Механична наладка и ефективни измервания на вентилационна система – 26бр.	h	72.00	8.21	591.12
21	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди	kg	150.00	5.01	751.50
22	Миниизиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманена конструкция	m2	12.00	9.48	113.76
	<i>Стойност част ОБК:</i>				<b>38 370.71</b>
<b>ЧАСТ ЕЛЕКТРО</b>					
<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за T8 4x 9W, IP 21 за монтаж в окачен таван	бр.	54.00	81.50	4 401.00
2	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED лампа 12W, IP 44 за монтаж в окачен таван.	бр.	18.00	33.78	608.04
3	Доставка и монтаж на осветително лампа за аварийно осветление 16LED,IP21, за монтаж на стена с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването	бр	8.00	57.69	461.52
4	Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление 8LED.с акумулаторна батерия и електроника за автоматично включване при отпадане на ел. захранването	бр.	8.00	57.69	461.52
5	Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита инсталация	бр	22.00	9.14	201.08
6	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация	бр	5.00	9.50	47.50
7	Доставка и монтаж на лихт бутон за скрита инсталация	бр	4.00	9.77	39.08
8	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 изтеглен в гофрирани PVC 16 мм тръби, в окачен таван и гипскартон	м	700.00	3.90	2 730.00
9	Доставка и полагане на гофрирани PVC 16 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван	м	700.00	2.75	1 925.00
10	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм2 изтеглен в гофрирани PVC 16 мм тръби, в окачен таван за ОБ консуматори	м	50.00	3.90	195.00
11	Доставка и монтаж на конзола за ключове	бр	31.00	2.39	74.09
12	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр	30.00	2.79	83.70
13	Прозвъняване и подсъединяване на кабелни жила до 1.5мм2	бр	80.00	4.68	374.40
<b>СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
	Доставка и монтаж на силов контакт - "ШУКО", 16А, 230V, единичен IP 21	бр	32.00	10.00	320.00
2	Доставка и монтаж на стенна кутия четворна СимаВох-4 за вграждане в стената с монтирани: (H=30cm готов под) 3 бр. контакти, тип "Шуко" и 2 бр. розетки RJ45 (1 LAN+1TEL)	бр	15.00	168.30	2 524.50
3	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2.5mm <sup>2</sup> над окачен таван под гипскартон в гофрирани PVC 23 мм тръби	м	500.00	4.92	2 460.00

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*



4	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x2,5mm <sup>2</sup> - силово захранване ОВ консуматори	м	30.00	8.96	268.80
5	Доставка и полагане на гофрирани PVC 23 мм тръби, в окачен таван и скрито извън окачен таван	м	500.00	3.26	1 630.00
6	Доставка и монтаж на кабелна скара 150/40мм, комплект с всички необходими крепежни елементи	м	20.00	29.17	583.40
<b>ЕЛЕКТРО ТАБЛО И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	Доставка и монтаж на ел.табло ГРТ,с монтирани в него: входящ прекъсвач 100А-3ф - 1бр; прекъсвач дежурни шини 63А - 3ф -1бр; автоматичен прекъсвач 10А - 5бр; автоматичен прекъсвач 16А - 15бр; автоматичен прекъсвач 3x16А - 3бр	бр	1.00	6 013.92	6 013.92
2	Доставка и монтаж кабел СВТ 5x25mm <sup>2</sup> по съществуваща метална скара - силово захранване нана табла	м	15.00	47.90	718.50
<b>СКС</b>					
<b>ТЕЛЕФОННА И КОМПЮТЪРНА ИНСТАЛАЦИИ</b>					
1	Доставка и полагане на кабел мрежови FTP4x2x0.5mm <sup>2</sup> , Cat. 7, над окачен таван и зад гипскартон в гофрирани тръби Ф 13мм	м	300.00	3.96	1 188.00
2	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф13 зад гипсо картон и окачен таван	м	300.00	2.45	735.00
3	Монтаж и кримпване на розетка в PVC инсталационна кутия	бр	30.00	19.30	579.00
4	Маркировка на СКС розетки, кабели, пач панели, телефонен разпределители /MDF/ - и и оптични разпределители /ODF -и./	бр	66.00	2.92	192.72
5	Тестване и сертифициране на Cat.7 LAN връзка	бр	30.00	17.05	511.50
<b>КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ</b>					
1	Монтаж шкаф МО 20U 19" дълбок и широк 400мм/600мм отваряем отпред с комплект крепежни елементи	бр	1.00	1 354.56	1 354.56
2	Доставка и монтаж на Patch cable RJ45 1,5m SSTP/PIMF, Cat. 7, червен	бр.	40	51.39	2 055.60
3	Доставка и монтаж на 24port patch панел за LAN в RACK	бр	2.00	40.95	81.90
4	Свързване на FTP кабели към 24 port patch панел за LAN съгл. T568B	бр	40	2.30	92.00
5	Свързване на FTP за LAN кабели към панел с розетки в комуникационна кутия	бр	30	2.30	69.00
6	Монтаж на вентилаторен блок 19" 1U, 4 вентилатора с термостат, с крепежни елементи	бр	1.00	272.31	272.31
7	Монтаж на кабелен разпределител хоризонтален за patch кабели за 19" шкаф с min 6 кабелни скоби, с крепежни елементи	бр.	2.00	55.09	110.18
8	Монтаж на рафт за RACK 19", 1Uр с крепежни елементи	бр.	4.00	61.37	245.48

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

9	Монтаж на разклонител 19" 6x220V PWS с щифт, 1U, с превключвател и защита, с крепежни елементи	бр.	2.00	20.53	41.06
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Табло стоящо с приблизителни размери 1800/800/400мм с монтирана в него апаратура	бр.	1.00	34.36	34.36
2	Табло стенно с приблизителни размери 600/600/300мм с монтирана в него апаратура	бр.	1.00	34.36	34.36
3	Проводник тип СВТ	м	1.00	1.18	1.18
<b>ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на точков оптично димен адресируем датчик	бр.	26.00	51.05	1 327.30
2	Доставка и монтаж на термичен адресируем датчик	бр.	1.00	55.99	55.99
3	Доставка и монтаж на пожароизвестителен бутон адресируем	бр.	4.00	32.65	130.60
4	Сирена вътрешна с лампа с вградена акумулаторна батерия	бр.	4.00	91.39	365.56
5	Сирена външна с лампа с вградена акумулаторна батерия	бр.	2.00	127.50	255.00
6	Доставка и монтаж на кабел негорим с раб.темп 60" С J-Y(St)Y 2x0.8мм2	м	100.00	4.05	405.00
7	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5мм2	м	20.00	3.90	78.00
8	Доставка и монтаж кабел СВТ 2x1.5мм2	м	20.00	3.32	66.40
9	Доставка и монтаж на термоустойчива PVC тръба Ф13	м	50.00	4.90	245.00
10	Нападка на датчик	бр.	37.00	6.94	256.78
11	Нападка на ръчен пожароизвестителен бутон	бр.	4.00	6.94	27.76
12	Нападка на акустично алармено устройство	бр.	6.00	6.94	41.64
13	Свързване и комплексни изпитания на противопожарните блокировки	бр.	1.00	191.76	191.76
14	72 часови пробна експлоатация на пожароизвестителната инсталация	бр.	1.00	790.00	790.00
	<i>Стойност част Електро:</i>				<b>37 956.05</b>
	СТОЙНОСТ СМР :				<b>239 208.12</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА БЕЗ ДДС :</b>				<b>258 608.12</b>
	<b>ДДС 20% :</b>				<b>51 721.62</b>
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ, ЛЕВА С ДДС :</b>				<b>310 329.74</b>

Дата: 21.11.2017 г.

Управител:  
Цветан Михов  
"ТИМБИЛ" ЕООД

(чл. 2 от ЗЗЛД)\*

