

Наименование на участника: „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

Седалище и адрес на управление: гр. София – 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8

Представяван от: Пламен Георгиев Атанасов

В качеството му/й на: Представяващ

ЕИК/Булстат: 176059792

ВІС (чл. 37, ал. 1 от ЗЗК във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП)\*

Точен адрес за кореспонденция: гр. София – 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8

Телефонен номер: 02 934 41 84

Факс номер: 02 934 41 84

e mail: monostro@abv.bg

ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА  
СРЕДА И ВОДИТЕ  
гр. София 1000  
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтно-строителни работи на административна и обслужваща сграда на МОСВ, намиращи се в гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,



В отговор на обява за събиране на оферти с № 95-00-3326 от 27.05.2016 г., заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея със следното ценово предложение:

1. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническото ни предложение при цени, както следва:


| № | Вид СМР                        | М<br>я<br>р<br>к<br>а | Коли-<br>чество | Еди-<br>нична<br>цена<br>без<br>ДДС | Обща<br>стой-ност<br>без ДДС |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2                              | 3                     | 4               | 5                                   | 6                            |
|   | ОСНОВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |                       |                 |                                     |                              |

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ  
СОФИЯ  
ДЗЗД



|    |                                                                                                                                      |     |         |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
|    | <b>ПАРТЕР</b>                                                                                                                        |     |         |        |          |
|    | <b>Демонтажни работи Информационен център</b>                                                                                        |     |         |        |          |
| 1  | Демонтаж на дървена ламперия и вградени гардероби в коридор                                                                          | м2  | 148.00  | 0.86   | 127.28   |
| 2  | Демонтаж на съществуваща подова настилка                                                                                             | м2  | 39.90   | 6.32   | 252.17   |
| 3  | Демонтаж на съществуващи врати                                                                                                       | бр  | 6.00    | 7.39   | 44.34    |
| 4  | Демонтаж на осветителни тела                                                                                                         | бр  | 12.00   | 3.95   | 47.40    |
|    | <b>Част АС</b>                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 5  | Изкърпване на мазилка по стени и тавани                                                                                              | м2  | 453.80  | 6.02   | 2 731.88 |
| 6  | Шпакловка по стени и тавани                                                                                                          | м2  | 216.10  | 3.87   | 836.31   |
| 7  | Шпакловка по стени и тавани - изкърпване                                                                                             | м2  | 237.70  | 4.42   | 1 050.63 |
| 8  | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                                 | м2  | 1328.34 | 0.52   | 690.74   |
| 9  | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                                       | м2  | 796.34  | 4.63   | 3 687.05 |
| 10 | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                                            | м2  | 532.00  | 4.63   | 2 463.16 |
| 11 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                                | м2  | 160.00  | 5.89   | 942.40   |
| 12 | Доставка и монтаж на щендерна стена от гипсокартон GKB12,5мм-два пласта картон, дебелина на стената 15см, изолация от минерална вата | м2  | 60.00   | 31.05  | 1 863.00 |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка                | бр  | 8.00    | 228.22 | 1 825.76 |
| 14 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                                     | м3  | 13.00   | 25.04  | 325.52   |
|    | <b>ПЪРВИ ЕТАЖ</b>                                                                                                                    |     |         |        |          |
|    | <b>Част АС</b>                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 15 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори                                                                                 | м2  | 66.00   | 8.22   | 542.52   |
| 16 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори                                                                                | м2  | 66.00   | 9.65   | 636.90   |
| 17 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани                                                                                              | м2  | 230.00  | 6.02   | 1 384.60 |
| 18 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                                 | м2  | 774.00  | 0.52   | 402.48   |
| 19 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                                       | м2  | 420.00  | 4.63   | 1 944.60 |
| 20 | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                                            | м2  | 354.00  | 4.63   | 1 639.02 |
| 21 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                                | м2  | 100.00  | 5.89   | 589.00   |
| 22 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                                     | м3  | 18.00   | 25.04  | 450.72   |
|    | <b>ВТОРИ ЕТАЖ</b>                                                                                                                    |     |         |        |          |
|    | <b>Демонтажни работи</b>                                                                                                             |     |         |        |          |
| 23 | Демонтаж врати                                                                                                                       | бр. | 11.00   | 7.39   | 81.29    |
|    | <b>Част АС</b>                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 24 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори                                                                                 | м2  | 65.00   | 8.22   | 534.30   |
| 25 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори                                                                                | м2  | 65.00   | 9.65   | 627.25   |


|                          |                                                                                                                       |     |         |        |          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 26                       | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 11.00   | 228.22 | 2 510.42 |
| 27                       | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване                                                                                | м2  | 690.00  | 4.42   | 3 049.80 |
| 28                       | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                  | м2  | 1010.00 | 0.52   | 525.20   |
| 29                       | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                        | м2  | 690.00  | 4.63   | 3 194.70 |
| 30                       | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                             | м2  | 320.00  | 4.63   | 1 481.60 |
| 31                       | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                 | м2  | 155.00  | 5.89   | 912.95   |
| 32                       | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                      | м3  | 22.00   | 25.04  | 550.88   |
| <b>ТРЕТИ ЕТАЖ</b>        |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| <b>Демонтажни работи</b> |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 33                       | Демонтаж врати                                                                                                        | бр. | 13.00   | 7.39   | 96.07    |
| <b>Част АС</b>           |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 34                       | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори                                                                  | м2  | 65.00   | 8.22   | 534.30   |
| 35                       | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори                                                                 | м2  | 65.00   | 9.65   | 627.25   |
| 36                       | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 13.00   | 228.22 | 2 966.86 |
| 37                       | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване                                                                                | м2  | 690.00  | 4.42   | 3 049.80 |
| 38                       | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                  | м2  | 1010.00 | 0.52   | 525.20   |
| 39                       | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                        | м2  | 690.00  | 4.63   | 3 194.70 |
| 40                       | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                             | м2  | 320.00  | 4.63   | 1 481.60 |
| 41                       | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                 | м2  | 155.00  | 5.89   | 912.95   |
| 42                       | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                      | м3  | 22.00   | 25.04  | 550.88   |
| <b>ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ</b>     |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| <b>Демонтажни работи</b> |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 43                       | Демонтаж врати                                                                                                        | бр. | 13.00   | 7.39   | 96.07    |
| <b>Част АС</b>           |                                                                                                                       |     |         |        |          |
| 44                       | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори                                                                  | м2  | 65.00   | 8.22   | 534.30   |
| 45                       | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори                                                                 | м2  | 65.00   | 9.65   | 627.25   |
| 46                       | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр. | 13.00   | 228.22 | 2 966.86 |
| 47                       | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване                                                                                | м2  | 690.00  | 4.42   | 3 049.80 |
| 48                       | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                  | м2  | 1010.00 | 0.52   | 525.20   |
| 49                       | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                        | м2  | 690.00  | 4.63   | 3 194.70 |
| 50                       | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                             | м2  | 320.00  | 4.63   | 1 481.60 |
| 51                       | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                 | м2  | 155.00  | 5.89   | 912.95   |
| 52                       | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                      | м3  | 22.00   | 25.04  | 550.88   |


 (ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМПАНИЯТА)  
 ССЗД  
 КСЗД

|    |                                                                                                                       |       |        |        |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|    | <b>ПЕТИ ЕТАЖ</b>                                                                                                      |       |        |        |          |
|    | <b>Демонтажни работи</b>                                                                                              |       |        |        |          |
| 53 | Демонтаж врати                                                                                                        | бр.   | 13.00  | 7.39   | 96.07    |
|    | <b>Част АС</b>                                                                                                        |       |        |        |          |
| 54 | Шлайфане и полиране на мозаечна настилка по коридори                                                                  | м2    | 65.00  | 8.22   | 534.30   |
| 55 | Пастиране и лакиране на мозаечна настилка по коридори                                                                 | м2    | 65.00  | 9.65   | 627.25   |
| 56 | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка | бр.   | 13.00  | 228.22 | 2 966.86 |
| 57 | Шпакловка по стени и тавани-изкърпване                                                                                | м2    | 550.00 | 4.42   | 2 431.00 |
| 58 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                  | м2    | 800.00 | 0.52   | 416.00   |
| 59 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                        | м2    | 550.00 | 4.63   | 2 546.50 |
| 60 | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                             | м2    | 250.00 | 4.63   | 1 157.50 |
| 61 | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                 | м2    | 110.00 | 5.89   | 647.90   |
| 62 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                      | м3    | 20.00  | 25.04  | 500.80   |
|    | <b>ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ВЪТРЕШЕН ДВОР</b>                                                                                |       |        |        |          |
|    | <b>ПАРТЕР (СУТЕРЕН)</b>                                                                                               |       |        |        |          |
|    | <b>Демонтажни работи</b>                                                                                              |       |        |        |          |
| 63 | Демонтаж на ключове и контакти                                                                                        | бр.   | 16.00  | 0.29   | 4.64     |
| 64 | Демонтаж на гипсокартон по стени и тавани                                                                             | м2    | 290.00 | 0.75   | 217.50   |
|    | <b>Част АС</b>                                                                                                        |       |        |        |          |
| 65 | Полагане на свързващ контактен грунд                                                                                  | м2    | 192.00 | 1.53   | 293.76   |
| 66 | Очукване на мазилки по стени                                                                                          | м2    | 240.00 | 0.98   | 235.20   |
| 67 | Обработка на подове и стени с кристализираща хидроизолация тип Церазит CR 90 или еквивалентен                         | м2    | 240.00 | 11.65  | 2 796.00 |
| 68 | Стъргане на боя по стени и тавани                                                                                     | м2    | 450.00 | 1.03   | 463.50   |
| 69 | Изкърпване на мазилка по стени и тавани                                                                               | м2    | 450.00 | 6.02   | 2 709.00 |
| 70 | Шпакловка по стени и тавани                                                                                           | м2    | 450.00 | 3.87   | 1 741.50 |
| 71 | Доставка и монтаж на гипсокартон 12,5 мм , предстенна обшивка, вкл. всичко необходимо за полагане на латекс           | м2    | 290.00 | 15.65  | 4 538.50 |
| 72 | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                  | м2    | 810.00 | 0.52   | 421.20   |
| 73 | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                        | м2    | 515.00 | 4.63   | 2 384.45 |
| 74 | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                             | м2    | 295.00 | 4.63   | 1 365.85 |
| 75 | Обръщане по странц с алум. предпазна лайстна                                                                          | л. м. | 180.00 | 3.83   | 689.40   |
| 76 | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци                                                                      | м3    | 15.00  | 25.04  | 375.60   |
|    | <b>Част Вентилация</b>                                                                                                |       |        |        |          |
| 77 | Пробиване на отвори 30х60 см в тухлени стени с дебелина 50см                                                          | бр    | 4.00   | 5.42   | 21.68    |
| 78 | Доставка и монтаж на въздуховод - поцинкована                                                                         | л.м   | 35.00  | 25.85  | 904.75   |

|     |                                                                                                                                                 |     |        |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|     | ламарина, сечение 20x50см, включително носеща конструкция, кривки, колена, уплътнители и други                                                  | .   |        |        |          |
| 79  | Доставка и монтаж на канален вентилатор                                                                                                         | бр  | 1.00   | 100.12 | 100.12   |
| 80  | Доставка и монтаж на всмукателни решетки, 20x40см                                                                                               | бр  | 8.00   | 81.54  | 652.32   |
| 81  | Пуск и наладка на вентилационна система                                                                                                         | бр  | 1.00   | 37.05  | 37.05    |
|     | <b>ПЪРВИ ЕТАЖ</b>                                                                                                                               |     |        |        |          |
|     | <b>Демонтажни работи</b>                                                                                                                        |     |        |        |          |
| 82  | Демонтаж на осветителни тела                                                                                                                    | бр. | 18.00  | 3.95   | 71.10    |
| 83  | Демонтаж на ключове и контакти                                                                                                                  | бр. | 30.00  | 0.29   | 8.70     |
|     | <b>Част АС</b>                                                                                                                                  |     |        |        |          |
| 84  | Доставка и монтаж на ПВЦ первази                                                                                                                | л.м | 50.00  | 3.40   | 170.00   |
| 85  | Шлайфане и полиране на настилка по офиси и коридори                                                                                             | м2  | 160.00 | 8.22   | 1 315.20 |
| 86  | Пастиране и лакиране на настилка по офиси и коридори                                                                                            | м2  | 160.00 | 9.65   | 1 544.00 |
| 87  | Доставка и монтаж на износоустойчива ПВЦ настилка                                                                                               | м2  | 40.00  | 32.87  | 1 314.80 |
| 88  | Стъргане на боя по стени и тавани                                                                                                               | м2  | 160.00 | 1.03   | 164.80   |
| 89  | Подготовка на стени и тавани за латексово боядисване                                                                                            | м2  | 160.00 | 0.52   | 83.20    |
| 90  | Латексово боядисване по стени, цвят, трикратно                                                                                                  | м2  | 120.00 | 4.63   | 555.60   |
| 91  | Латексово боядисване по тавани, трикратно                                                                                                       | м2  | 40.00  | 4.63   | 185.20   |
| 92  | Блажно боядисване, бяло, трикратно, радиатори и тръби                                                                                           | м2  | 10.00  | 5.89   | 58.90    |
| 93  | Доставка и монтаж на интериорна врата, МДФ, 90/200, вкл. изкърпване около касите, монтаж на обков и первази, прогонка                           | бр. | 10.00  | 228.22 | 2 282.20 |
| 94  | Демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова, петкамерна, ПВЦ дограма, прозорец-еднокрил 160/150см, двуслоен стъклопакет 24мм, бяло-бяло | бр. | 2.00   | 314.94 | 629.88   |
| 95  | Пренос, натоварване и извозване на стр. отпадъци – 20 км. транспортно разстояние                                                                | м3  | 2.00   | 25.04  | 50.08    |
|     | <b>Част ЕЛ</b>                                                                                                                                  |     |        |        |          |
| 96  | Доставка на осветително тяло ЛОТ 4x18 вт., открит монтаж, дуосхема, електронно запалване, IP 21 и монтаж                                        | бр. | 18.00  | 58.48  | 1 052.64 |
| 97  | Монтаж на ключ обикновен -скрита инсталация 5A/250V, IP 21                                                                                      | бр. | 11.00  | 6.38   | 70.18    |
|     | <b>РЕМОНТ ПОКРИВ</b>                                                                                                                            |     |        |        |          |
| 98  | Демонтаж на керемиди без сортиране                                                                                                              | м²  | 525.00 | 1.08   | 567.00   |
| 99  | Демонтаж на дървени летви                                                                                                                       | м²  | 525.00 | 0.25   | 131.25   |
| 100 | Демонтаж на черна мушама по покрив                                                                                                              | м²  | 525.00 | 0.64   | 336.00   |
| 101 | Демонтаж на дървена обшивка                                                                                                                     | м²  | 525.00 | 0.47   | 246.75   |
| 102 | Подмяна на ламаринена обшивка                                                                                                                   | м²  | 98.00  | 14.33  | 1 404.34 |
| 103 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови покривни прозорци-табакера, 60x120см, вкл. всички необходими закладни части и детайли              | бр  | 2.00   | 345.19 | 690.38   |
| 104 | Доставка и монтаж на капаци за керамични керемиди - нови                                                                                        | л.м | 50.00  | 12.24  | 612.00   |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |        |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|
| 105 | Доставка и монтаж на керамични керемиди - нови                                                                                                                                                                                                                          | м <sup>2</sup> | 525.00 | 18.39  | 9 654.75   |
| 106 | Доставка и монтаж на покривно фолио                                                                                                                                                                                                                                     | м <sup>2</sup> | 525.00 | 2.32   | 1 218.00   |
| 107 | Доставка и монтаж на дървена обшивка - OSB                                                                                                                                                                                                                              | м <sup>2</sup> | 525.00 | 12.91  | 6 777.75   |
| 108 | Доставка и монтаж летви за керемиди                                                                                                                                                                                                                                     | л.м            | 732.00 | 1.08   | 790.56     |
| 109 | Демонтаж, доставка и монтаж на олуци, висящи, поцинковани                                                                                                                                                                                                               | м              | 45.00  | 14.42  | 648.90     |
| 110 | Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби                                                                                                                                                                                                                         | м              | 40.00  | 16.40  | 656.00     |
| 111 | Демонтаж, доставка и монтаж на казанчета от поцинкована ламарина                                                                                                                                                                                                        | бр.            | 3.00   | 32.57  | 97.71      |
| 112 | Събиране в чували, пренасяне ръчно, извозване и депониране на строителни отпадъци                                                                                                                                                                                       | м3             | 13.00  | 25.04  | 325.52     |
| 113 | Доставка, монтаж и демонтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада на сграда към ул. У. Гладстон, мин 80% заталпено, с предпазна мрежа и проход за пешеходци                                                                                                              | м2             | 510.00 | 4.00   | 2 040.00   |
| 114 | Изготвяне на проект за монтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада към ул. У. Гладстон, с проход за пешеходци, предпазна мрежа и минимум 80% заталпено, заверен по надлежащия начин от правоспособни лица по реда на ЗУТ                                                | бр             | 1.00   | 450.00 | 450.00     |
| 115 | Съгласуване със съответните институции, заплащане на административни такси и получаване на разрешителни документи за изготвен проект за монтаж на инвентарно тръбно скеле по фасада към ул. У. Гладстон, с проход за пешеходци, предпазна мрежа и минимум 80% заталпено | бр             | 1.00   | 199.32 | 199.32     |
| 116 | Тротоарно право за монтаж на инвентарно тръбно скеле за срок един месец                                                                                                                                                                                                 | бр             | 1.00   | 890.00 | 890.00     |
|     | Обща стойност на ценовото предложение (сумата на колона 6)                                                                                                                                                                                                              | Х              | Х      | Х      | 134 994.00 |

Словом: сто тридесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и четири лв. без ДДС.

2. Декларираме, че предложените от нас цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и няма да бъдат променяни за срока на договора.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Подпис и печат:

  
 (КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ)  
 СОФИЯ  
 ДЗЗД

Дата

27.06.2016 година

Име и фамилия

Пламен Атанасов

Длъжност

Представяващ